

Investiční záměr

Příloha č. 3 k žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou v rámci programu ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

1. Název akce:

Oprava památníku obětem 1. a 2. světové války v Lešanech, obec Nelahozeves.

2. Žadatel:

Uvést registrovaný název právnické osoby (obce) nebo jméno fyzické osoby

Obec Nelahozeves, Školní 3, 27751 Nelahozeves

IČO: 00237094

3. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

Uvést ve formátu CZE0000-0000. Zdroj: <http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr>

CZE2111-1978

4. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Obsah akce – oprava stávajícího válečného hrobu, výstavba nového válečného hrobu, přemístění válečného hrobu nebo akce zabezpečuje jiný cíl. Nezbytnost akce – stručně popsat důvod, proč je žádost o dotaci podávána.

Obsahem akce je: oprava stávajícího památníku.

Nezbytnost akce: objekt je značně poškozen povětrnostními vlivy, stářím a dalšími vlivy a neplní a tak svou funkci důstojného pietního místa. Oprava památky je důležitá také proto, že je umístěná na prostranství uprostřed obce a její oprava bude součástí revitalizace celého středu obce.

5. Finanční bilance potřeb a zdrojů financování akce

Celkové finanční náklady na realizaci akce:	Kč
z toho:	
a) investiční	0
b) neinvestiční	300043,70
Celková výše požadované dotace:	240035
z toho:	
a) investiční	0
b) neinvestiční	240035
Vlastní zdroje žadatele:	60008,70
z toho:	
a) investiční	0
b) neinvestiční	60008,70

6. Technická zpráva

Základní údaje o válečném hrobu:

Uvést zejména informace o tom, zda se jedná o jednotlivý nebo hromadný válečný hrob s ostatky, anebo skupinu hrobů s ostatky, pietní místo, například pomník památník nebo pamětní desku. Dále uvést informace o historii a dislokaci válečného hrobu, počtu válečných hrobů s ostatky a pietních míst, počtu pohřbených válečných obětí a jejich armádní příslušnost apod.

Předmětem akce je celková oprava a restaurování pietního místa obětí obou světových válek v části obce Nelahozeves – Lešany. Památník stojí na pozemku p.č. 40 v k.ú. Lešany u Nelahozevsi. Pozemek i památník je ve vlastnictví obce Nelahozeves. Objekt není kulturní památkou. Památník byl vybudován na návsi Lešan roku 1924 jako pomník obětím 1. světové války. Po druhé světové válce byl doplněn deskou se jmény obětí 2. světové války. Jedná se o pískovcový pomník, složený z osmy částí, čtvercové základové desky, soklíku, dřívku z boku opatřeného letopočtem vzniku pomníku a z čelní strany deskou se jmény obětí 1. světové války. Dále z profilované záklopové desky, vrchního dřívku s deskou se jmény obětí 2. světové války, znaky sokolů a znakem republiky z měděného plechu a vrchního pilíře. Na vrcholu pilíře je osazena deska, na níž je položena vojenská helma a vavříny. Kolem pomníku je vystavěna zídka z betonových cihel. Do betonové koruny zídky je vsazen železný cca 70 cm vysoký plot. K pomníku vedou dva stupně betonových schodnic a dvě betonové podesty.

Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Popis stávajícího stavu válečného hrobu s důrazem na technické parametry a popis rozsahu a závažnosti poškození, která jsou důvodem pro prováděné práce.

Pomník není staticky narušen. Betonové části architektury (podesty a zídka) jsou lokálně popraskané a uvolněné. Železný plot včetně branky vykazuje mechanická poškození a korozi. Samotný pomník je vzhledem k použitému pískovci lokálně zasažen korozi a některé části (znaky sokolů, nápisy na pilíři) se samovolně srašují a jsou nečitelné. Dekorativní reliéf na vrcholu pilíře je pokryt mechy a bioorganismy. Povrch pomníku je pokryt spadovými nečistotami. Realizace opravy stávajícího stavu nevyžaduje součinnost se stavebním úřadem.

Popis technického řešení:

Uvést věcný a technologický postup při realizaci akce, uvést i názvy použitých materiálů a technologií. Uvést, zda mají použité materiály a technologie vliv na možnost poškození nebo zcizení opraveného válečného hrobu (nebo jeho části)

Pilíř a vrcholová deska s helmou bude demontována a převezena do dílny restaurátora. Zde bude povrch kamene očištěn a zpevněn vhodným konsolidantem. Dále bude okopírován čelní nápis a čelní deska bude snížena o 3 cm. Na nově zhotovenou desku z hořického pískovce bude nápis přenesen a znovu vysekán. Tato plomba bude vsazena do čelní strany pilíře. Chybějící modelace znaků sokola bude doplněna směsí umělého kamene vhodné barvy a struktury jako originál.

Na místě bude provedeno očištění celého pomníku, konsolidace povrchu kamene a doplnění lokálních destrukcí směsí umělého kamene. Poté budou provedeny plastické a barevné retuše doplněné hmoty.

Z plochy mezi pomníkem a zídkami bude odstraněna zemina do hloubky cca 25 cm, budou osazeny drenážní trubky a vše opatřeno zásypem ze štěrku tak, aby se kolem pomníku

nezadržovala dešťová voda. Na zhutnělé šterkové lože bude osazena formátová dlažba z kvalitního přírodního Božanovského pískovce.

Praskliny v zídce budou vyspraveny betonovou hmotou, nesoudržné vrstvy betonu před vchodem k pomníku budou odstraněny, lícová strana podest bude vyzděna z lícových cihel a vrchní strana též osazena pískovcovými deskami. Železný plot bude demontován, opraveny poškozené části, staré nátěry budou odstraněny. Po ošetření konzervačním nátěrem / kovářskou černí/ bude plot opět osazen.

Položkový rozpočet akce:

Členit podle „Popisu technického řešení“, u jednotlivých nákladových položek povinně uvést ceny s DPH a bez DPH.

položkový rozpočet akce- oprava památníku Lešany	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
<u>Restaurování pískovcové části pomníku.</u>			
Demontáž vrch. části pomníku, transfery -	4 200	882	5082
Očištění všech částí pomníku -	9 500	1995	11495
Zpevnění povrchu kamene organokřemičitým přípravkem -	11 300	2373	13673
Doplnění destrukcí a chybějící modelace -	16 800	3528	20328
Plastické retuše doplňků -	7 100	1491	8591
Barevné retuše doplňků -	7 200	1512	8712
Zhotovení a osazení kamenné plomby z čelní strany pilíře -	9 150	1921,5	11071,5
Nové zhotovení nápisu z čela pilíře -	8 320	1747,2	10067,2
<u>Rekonstrukční a stavební práce .</u>			
Výkopové práce, zhotovení drenážního systému -	6 700	1407	8107
Zhotovení šterkového lože, zhutnění -	7 200	1512	8712
Zhotovení a položení formátované pískovcové dlažby 13m2 -	47 100	9891	56991
Revize podest, odstranění narušené betonové vrstvy -	8 000	1680	9680
Vyzdění bočních částí podest z lícových cihel -	13 000	2730	15730
Zhotovení a položení pískovcové dlažby na vrchní část podest 6m2 -	22 500	4725	27225
Revize a oprava poškozených částí železného plotu -	9 500	1995	11495
Demontáž plotu 11mb, odstranění nátěru opískováním -	12 000	2520	14520
Osazení a ošetření plotu konzervačním nátěrem (kovářská čern) -	9 700	2037	11737
Konzervace všech pískovcových částí pomníku hydrofobním přípravkem	38 700	8127	46827
	247970	52073,70	300043,7

Tabulka výměr:

Uvést způsob tvorby ceny nákladových položek (kalkulační jednotky, množství, cena za kalkulační jednotku apod.

položkový rozpočet akce- oprava památníku Lešany	Cena bez DPH	DPH	jednotka	množství	cena za jednotku	DPH
<u>Restaurování pískovcové části pomníku.</u>						
Demontáž vrch. části pomníku, transfery -	4 200	882	ks	1	4200	882
Očištění všech částí pomníku -	9 500	1995	ks	1	9500	1995
Zpevnění povrchu kamene organokřemičitým přípravkem -	11 300	2373	ks	1	11300	2373
Doplnění destrukcí a chybějící modelace -	16 800	3528	ks	1	16800	3528

Plastické retuše doplňků -	7 100	1491	ks	1	7100	1491
Barevné retuše doplňků -	7 200	1512	ks	1	7200	1512
Zhotovení a osazení kamenné plomby z čelní strany pilíře -	9 150	1921,5	ks	1	9150	1921,5
Nové zhotovení nápisu z čela pilíře -	8 320	1747,2	ks	1	8 320	1747,2

Rekonstrukční a stavební práce .

Výkopové práce, zhotovení drenážního systému -	6 700	1407	m3	1	6700	1407
Zhotovení štěrkového lože, zhutnění -	7 200	1512	m3	1	7200	1512
Zhotovení a položení formátované pískovcové dlažby 13m2 -	47 100	9891	m2	13	3623	760,8
Revize podest, odstranění narušené betonové vrstvy -	8 000	1680	m3	2	4 000	840
Vyzdění bočních částí podest z lícových cihel -	13 000	2730	m2	2,7	4815	1011
Zhotovení a položení pískovcové dlažby na vrchní část podest 6m2 -	22 500	4725	m2	6	3750	787,5
Revize a oprava poškozených částí železného plotu -	9 500	1995	ks	1	9500	1995
Demontáž plotu 11mb, odstranění nátěru opískováním -	12 000	2520	bm	11	1091	229,1
Osazení a ošetření plotu konzervačním nátěrem (kovářská čerň) -	9 700	2037	bm	11	881,8	185,2
Konzervace všech pískovcových částí pomníku hydrofobním přípravkem	38 700	8127	ks	1	38700	8127

247970 52073,70

Cena s DPH 300.043,70 Kč

7. Specifikace projektu:

V případě, že je akce součástí rozsáhlejšího projektu, uveďte jeho cíl, celkové náklady a podíl dotační akce na celkových nákladech.

Cílem projektu je: oprava památníku – pietního místa obětí světových válek.

Celkové náklady na projekt jsou: 300.043,70 Kč

Podíl dotační akce na celkových nákladech je: 80%

Zpracoval: Veličová Sylva

dne: 13.2.2019

Podpis (razítko):

Jakub BRYUDA
stacosta



[Handwritten signature]