

Místo : Nelahozeves – Hledsebe

Délka : 347 m

Ulice : Vltavská

Průměr. Šířka : 7 m

## Oprava komunikace – předpokládaný rozpočet

Pol.	Popis položky	Tech. Jedn.	Počet tech. jednotek	Měrná cena bez DPH	Celkem bez DPH
1	Frézování 8 cm	m2	2 481,00		-00
2	Odvoz na mezideponii do 1 km	km	25,00		-00
3	Odtěžení zeminy do 20 cm	m3	496,00		-00
4	Odvoz výkopku na skládku do 1 km	km	66,00		-00
5	Odtěžení zeminy do 20 cm	m3	496,00		-00
6	Odvoz zeminy na skládku do 50 km + zbytek od třídění	km	3 650,00		-00
7	Składkovné	t	1 792,00		-00
8	Podklad ze ŠD 32 - 63 tl. 20cm	m2	2 481,00		-00
9	Podklad ze ŠD 0 - 32 tl. 20cm	m2	2 481,00		-00
pozná.	použit vytěžený materiál, v ceně započteno třídění a odvoz z deponie				
10	Výkop rýhy pro drenáž	m3	62,46		-00
11	Odvoz výkopku na skládku do 50 km	km	250,00		-00
12	Składkovné	t	124,90		-00
13	Pokládka travivodu z drenážních plast. trubek D100 mm	m	694,00		-00
14	Obsyp lože pro drenáž ŠP 8/16	m3	62,46		-00
15	Geotextilie do travivodu 300g/m2	m2	832,80		-00
16	výkop rýhy pro pro přípojky dešť. kanalizace RD	m3	23,50		-00
17	Odvoz výkopku na skládku do 50 km	km	100,00		-00
18	Pokládka plast.potrubi D150	m	78,00		-00
19	Obsyp lože pro pro přípojku dešť, kanal. ŠP 8/16	m3	23,50		-00
20	Pokládka silničních obrubníků včetně dodávky nových	m	694,00		-00
21	Úprava pláňe hutněním	m2	2 481,00		-00
22	Výšková úprava vodovod. a plynových uzávěrů	ks	48,00		-00
23	Výšková úprava uličních vpustí	ks	12,00		-00
24	Výšková úprava kanal. šachet	ks	9,00		-00
25	Infiltrační asf. postřik	m2	2 481,00		-00
26	Pokládka podkladního asfaltu ACP 16 tl.125 kg/m2	t	310,00		-00
27	Spojovací postřik	m2	2 481,00		-00
28	Pokládka asfaltu ACO 11 tl. 5 cm	m2	2 481,00		-00
29	Zalítí pracovní spáry	m	28,00		-00
30	DIO	Kpl	1,00		-00

Celkem bez DPH : 0,00 Kč

DPH 21% : 0,00 Kč

Celkem s DPH 21% : 0,00 Kč

0

3,99964E+32

#####  
#####